

1846-05-08 LLL till domkapitlet ang. reparation av Karesuando kyrka

[<Ink. d. 5 Junii 1846> [ankomstdatum, domkapitlets notering](#)]

Till Maxime Venerandum Consistorium I Hernösand!

Då Kyrkan i Karesuando, Uppbyggd af Trä Åren 1814, 1815, och 1816, af brist på tillgångar, icke blifvit brädfordrad, och den med kyrkan förenade Klockstapeln befinnes vara för svag för en större klåcka, så hafva Församlingens Ledamöter, i anledning af kyrkans förökade tillgångar, samt med afseende på behovet af en större klåcka, Ansett Nödigt, understödja klockstapeln med flere bjelkar, samt för att bereda åt Kyrkan en större varaktighet, brädfordra densamma utvärtes. Detta ämne företogs till öfverläggning uti allmän Sock-

<sid2>


nestämman den 20 April 1846, och stannade Församlingen Uti det Beslut, att så vidt kyrkan med Maxime Venerandi Consistorii tillåtelse, bekostade arbetet till de föreslagna Reparationerna, så lofvade Församlingen skaffa de erforderlige materialerna, hvilket Beslut underteknad, Författningarne likmätigt, hemställer till Maxime Venerandi Consistorii Uplysta pröfning, jämte bifogande af härmed följande Kostnads Förslag. Jag får derjämte afgifva den Uplysning, att Karesuando kyrka för närvarande eger en Behållning af 566 Rdr, 41 Sr 7 rst. Banco.

Karesuando den 8^{de} Maj 1846.

L. L. Læstadius.
P. L.

1846-05-05 Kostnadsberäkning för reparation av Karesuando kyrka

Förslag till de materialier; dagsvärken och öfriga kostnader; som erfordras till de nödvändigaste reparationer å Karesuando Kyrka.

	Banco	Banco	Banco
	Rdr	Sr	rst.
<u>Till Kyrkans yttre brädfordring</u>			
190 st. Bräder; 7 3/4 al. långa och 8 tum breda a 12 Sr pr st	47:24		
70 st. Dito, 5 al. långa, 8 tm breda á 7 Sr	10:10		
74 st. Dito, 4 3/4 al. -8 tm - a 6 Sr	9:12		
100 st. Dito, 3 al. - 8 tm - a 4 Sr	8:16		
6 st. Dito, 7 3/4 al - 10 tm - a 14 Sr	1:36	77:	2.
- Att upptälja och hyfla Bräderna åtgår 80 dagsvärken á 32 Sr	53:16		-
Att sammanfoga, spánta och uppsätta Bräderna åtgår			
50 Dagsvärken á 32 Sr	33:16	86:	32.
2500 st. 4 tums Spik á 32 Sr per 100 ^{det}		16:	32.
Till Klockstapelns reparation:			
- 4 st. Stockar, 10 al. långa och 9 tm i lilländan,	2:32		
- 4 st. Dito, 9 al. långa och 9 tm; dito a 28 Sr	2:16		
- 10 st. Dito, 8 3/4 al. 8 tm; dito 24 Sr	5:-		
- 14 st. Dito, 8 1/2 al. - 8 tm; dito a 24 Sr	7:-		
- 6 st. Dito, 7 al. - 9 tm; dito a 24 Sr	3:-	20:	-
- 25 st. 12 tums Spik	1:-		
- 125 st. 10 tums Dito	3:-		
- 4 st. N ^o 5 Bultjern á 1 2/3 Rst pr st	6:32.		
- 2 st ordinärt Stångjern	2:32.	13:	16.
- För Stockarnas täljning uptages	6:-		
- För smidning af Bultar m:m:	5:-		
- 12 Dagsvärken till biträde åt Mästarn	8:-		
- Mästarns arfvode för 12 Dagar	12:-	31:	
Summa	244:	34.	-
Karesuando den 5 ^{te} Majj[Maji] 1846			
			
vidi / L. L. Læstadius.			